



# przekrój przez podciąg stalowy P1



UWAGA:  
- belki stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie  
- stal St3SX, R=215MPa



## Rzut parteru

### zestawienie pomieszczeń

01	sala szkoleniowa	66,45m <sup>2</sup>
02	komunikacja	30,16m <sup>2</sup>
03	wiatrołap	4,19m <sup>2</sup>
04	recepja	17,56m <sup>2</sup>
05	magazyn bielizny czystej	4,74m <sup>2</sup>
06	kuchnia	6,9m <sup>2</sup>
07	łazienka	4,98m <sup>2</sup>
08	pokój z aneksem	23,25m <sup>2</sup>
09	WC dla kobiet	3,46m <sup>2</sup>
10	rozdzielnia elektryczna	1,25m <sup>2</sup>
11	łazienka	2,65m <sup>2</sup>
12	pokój z aneksem	17,41m <sup>2</sup>
13	pom. porządku na mop	3,47m <sup>2</sup>
14	pokój z aneksem	22,08m <sup>2</sup>
15	łazienka	2,65m <sup>2</sup>
16	korytarz	13,65m <sup>2</sup>
17	WC dla mężczyzn	6,66m <sup>2</sup>
18	magazyn	1,76m <sup>2</sup>

razem: 231,49m<sup>2</sup>

### UWAGI:

- nad zlewami w aneksach montować szafki wiszące na naczynia o wymiarach 90x35x60
- wszystkie drzwi otwierające się na korytarz z samozamykaczem-szt.6
- izolacja akustyczna ścian oraz stropu kotłowni wełną 3cm z tynkiem
- w łazienkach brodziki akrylowe z zasłonką
- pionowy wod. c.o. kanalizacji obudować płytą k-g 12,5mm na stelażu stalowym ocynk.

----- nadproża stalowe z dwuteownika 140 oparcie na murze min20cm z obu stron

- NWO - nawiewnik okienny max30m<sup>3</sup>/h ciśnieniowy montowany w górnej części okna posiadający 5 pozycji otwarcia
- pom. 14, 12 wentylowane przez rury Ø130PCV poziomo podłączone do kanału murowanego 27x14

FIRMA	PROJEKTOWO-BUDOWLANA mgr inż. Cezary Smycz ul. Dr Maja 1 83-200 Starogard Gdański tel./fax 58 56 222 39 biuro-ognik@wp.pl	
ognik		
mgr inż. Cezary Smycz		
TEMAT:	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wczasowego w Grzybowie na ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy dz. 34/15 obr. Grzybowo-Kolobrzeg	Rys.1
Treść rysunku	Rzut parteru	1:100
Projektował:	mgr inż. arch. Maria Landowska 6142/GD/94	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Alina Pułkammer-Jabłocka 6149/GD/94	
Opracował:	mgr inż. Cezary Smycz 5413/GD/92	
	10.08.2013r	

spr. Budowlana

obszar objęty pracami budowlano-remontowymi