



ul.Toruńska—dz.nr 2/3 obręb 452

A—A



B—B



Projektowany zestaw wodomierzowy dla każdego segmentu składa się z:

- zaworu odcinającego skośnego DN25 przed wodomierzem
- wodomierza jednostrumieniowego DN15 klasy C
- zaworu skośnego DN25 z funkcją antyskażeniową i odwadniającą za wodomierzem np.GEBO 1630
- kształtki redukcyjnej D25/15 przed i za wodomierzem

W pomieszczeniu wodomierza należy przewidzieć kratkę odpływową podłączoną do kanalizacji sanitarnej.

Agatom Projekt Instalacje Sanitarne					
OBJEKT	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działki nr 2/3 obręb 452 przy drodze dojazdowej od ul.Toruńskiej w Bydgoszczy				SKALA 1:50
TREŚĆ RYS.	Usytuowanie zestawu wodomierzowego-dz.nr 2/3				DATA 09.2021
PROJEKTOWAL	mgr inż. Krzysztof Tomczak	KUP/0051/PDUS/14			
SPRAWDZIL	mgr inż. Łukasz Motkowski	KUP/0021/PWBS/19			RYS. nr 4